

## Сравнительная таблица

<b>Стоимость 1 кв.м. готовой стены из несъемной опалубки</b>						
по состоянию на 01.03.2022г.						
наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материалы		Работа	
			цена за ед.	сумма	тариф	сумма
Монтаж опалубки	кв.м.	1	—	—	250 тг.	250тг.
Несъемная опалубка	шт.	4	2200тг.	8800тг	—	—
Армирование стен, каркас, вязка арматуры	кв.м.	1	—	—	629 тг.	629 тг.
Арматура d-10	кг.	5	350 тг./кг	1750 тг.	—	—
Бетонирование стен	куб.м.	0,125	—	—	14000 тг.	1750 тг.
Бетон товарный (марка по проекту)	куб.м.	0,125	17000 тг.	2125 тг.	—	—
Сетка армировочная (капроновая)	м2	2	110 тг	220 тг	—	—
Штукатурка по пенопласту	м2	2	142,5тг	285тг	—	—
Штукатурка	м2	2	—	—	350 тг	700тг
Всего:	—	—	—	13180 тг.	—	3329 тг.
<b>Общая стоимость: 16509 тенге.</b>						
Срок возведения внешних стен жилого здания на 120 кв.м. (10x12м.) — до 7 дней.						

<b>Стоимость 1 кв.м. готовой стены из кирпича</b>						
по состоянию на 01.03.2022г.						
Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Материалы		Работа	
			цена за ед.	сумма	тариф	сумма
Кладка кирпича с изготовлением раствора и горизонтальным армированием (64 см.)	шт.	320	—	—	25 тг.	8 000 тг.
Кирпич (240x115x71мм.)	шт.	320	70 тг.	22400 тг.	—	—
Сетка армирования	кг/м2	0,3	155 тг.	47 тг.	—	—
Раствор товарный для кладки	м.куб.	0,20	10268 тг.	2054 тг.	—	—
Штукатурка стен (1,5см.)	кв.м.	2	—	—	1000 тг.	2000 тг.
Раствор товарный для оштукатуривания	куб.м.	0,03	11906 тг.	357 тг.	—	—
Всего:	—	—	—	24858тг.	—	10000 тг.
<b>Общая стоимость: 34 858 тенге.</b>						

Срок возведения внешних стен жилого здания на 120 кв.м. (10x12м.)-до 30 дней.

1 кв.м. стены по нашей технологии — 16509 тенге (утепленной с 2х сторон)

1 кв.м. стены из кирпича — 34858 тенге (без утепления)

Бригада из 4х человек за 8 часов возводит 30 кв.м. стен из пенополистирольной опалубки.

Бригада из 8-ми человек за 8 часов работы будет возводить 15 кв.м. стен из кирпича Строя дом с использованием несъемной опалубки **Вы экономите 18349 тенге** с одного м2 на материале. Так же существенно экономите на работе строительной бригады. При этом не требуются высококвалифицированные строители и тяжелая техника.